COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA
AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AL SERVIZIO DELL'ABITATO DI PEDONA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:	o) Computo metrico estimativo Oneri Sicurezza

DATA
Dicembre 2023

I TECNICI INCARICATI

Il Responsabile Area LL.PP.
(Ing. Alessandro Donini)

Il Tecnico
(Ing. Filippo Bacci)

ONERI PER LA SICUREZZA (A.2)						
1	TOS23/1_17.N06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile *n. 1 WC chimico x 2 mesi*	cad	2,00	211,12	€ 422,24
2	NP_01 Sic	Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di fornitura e installazione di quadristica di cantiere,realizzazione dell'impianto di protezione di messa a terra. Compresa la redazione della dichiarazione di conformità ed ogni altro onere per dare titolo compiuto a regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori *Impianto elettrico di cantiere*	a c.	1,00	653,61	€ 653,61
3	TOS23/1_17.N07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. *n. 1 Segnale di cantiere x 2 mesi*	cad	2,00	29,00	€ 58,00
4	TOS23/1_17.N05.002.012	Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese . *Recinzione di cantiere*	ml	50,00	13,860	€ 693,00
5	TOS23/1_17.N05.002.018	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica *Recinzione di cantiere (x 1 mese oltre il primo)*	ml	50,00	1,09	€ 54,50
6	TOS23/1_17.P07.002.001	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 *Lanterne su recinzione lato strada*	cad	2,00	17,07	€ 34,14

7	TOS23/1_17.P07.002.007	Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. *Segnali di lavori in corso*	cad	2,00	44,24	€ 88,48

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (A.2)	**€ 2003,97**

Barga, Dicembre 2023

Ufficio Area LL.PP.